

URIZIO Impianti Elettrici

di Eugenio Urizio

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI - INDUSTRIALI ED IMPIANTI SPECIALI

34147 - TRIESTE - Via Caboto 28
tel. 040/383170 - fax 040/383211
e-mail info@urizio.it



P.I. 00520250325 - C.F.e Reg. Imp. RZUGNE47L13 L4241
Iscr. CCIAA di TS82471
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
n° 9165.URIZ
Att. SOA 19420/16/00
OG9 1^ - OS5 1^ - OS30 4^

PREVENTIVO N° 97/23 rev.1

Trieste, 16 maggio 2023

Cliente

Nome **CNR - IOM**
Indirizzo Edificio Q2 - Area Science Park di Basovizza
Città 34149 Trieste (TS)

Tel. _____
Fax _____
e-mail floreano@iom.cnr.it

Oggetto

PREVENTIVO PER LAVORAZIONI PRESSO EDIFICI VARI SINCROTRONE DI BASOVIZZA A TRIESTE

Descrizione	um	Q.tà	Prezzo	Importo
Realizzazione dell'ampliamento dell'impianto elettrico presso il laboratorio OSMOS (già Minacarlab) presso la sala sperimentale del Sincrotrone Trieste, come da Vs. gradita richiesta e sopralluogo eseguito:				
sezionatore modulare 4x63A	pz	1	103,80 €	103,80
bobina di apertura modulare	pz	1	38,50 €	38,50
interruttore MTD 1Nax16A cl.A 30mA modulo ridotto	pz	8	175,00 €	1.400,00
interruttore MTD 4x16A cl.A 30mA	pz	1	295,90 €	295,90
interruttore MTD 4x32A cl.A 30mA	pz	1	301,20 €	301,20
presa CEE con interblocco 2P+T 16A	pz	8	59,80 €	478,40
presa CEE con interblocco 3P+N+T 16A	pz	1	69,80 €	69,80
presa CEE con interblocco 3P+N+T 32A	pz	1	88,10 €	88,10
cavo multipolare FG160M16 3G2,5mmq	ml	88	4,60 €	404,80
cavo multipolare FG160M16 5G2,5mmq	ml	15	6,90 €	103,50
cavo multipolare FG160M16 5G4mmq	ml	11	9,20 €	101,20
canala in materiale plastico 150x60mm con accessori	ml	6	36,00 €	216,00
passerella metallica forata 200x80mm	ml	8	28,60 €	228,80
staffe di fissaggio e accessori per passerella metallica	a corpo		€	110,00
manodopera per la realizzazione	a corpo		€	1.300,00
aggiornamento della documentazione esistente	a corpo		€	200,00
			TOTALE IMPONIBILE	€ 5.440,00

S.E. & O.

Ulteriori delucidazioni:

- 1 - I.V.A. a Vs. carico, esclusa dal preventivo.-
- 2 - Esecuzione da definire in seguito a Vs. conferma d'ordine e disponibilità dei materiali.-
- 3 - Validità del preventivo: 30 SETTEMBRE 2023.-

Restando a vostra più completa disposizione per ogni altra delucidazione in merito, cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti.

URIZIO IMPIANTI ELETTRICI
TRIESTE - Via Caboto n. 28

PER ACCETTAZIONE (da restituire via mail)		
DATA	TIMBRO	FIRMA